Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45233222-1	C2 - wzdłuż rzędu A			
1 d.1	TZKNBK II -37	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - średnia szerokość 1,7 m	m^2		
		(7,2+8,2+7,9+7,4)*1,7	m^2	52,190	
				RAZEM	52,190
2 d.1	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.1*0,1	m^3	5,219	
				RAZEM	5,219
3 d.1	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 24 cm - średnia szerokość 1,60 m	m^2		
		(7,2+8,2+7,9+7,4)*1,6	m^2	49,120	
				RAZEM	49,120
4 d.1	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		(7,2+8,2+7,9+7,4)*2	m	61,400	
				RAZEM	61,400
5 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.4	m^3	2,763	
				RAZEM	2,763
6 d.1	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(7,2+8,2+7,9+7,4)*2	m	61,400	
				RAZEM	61,400
7 d.1	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		(7,2+8,2+7,9+7,4)*1,2	m^2	36,840	
				RAZEM	36,840
8 d.1	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		(7,2+8,2+7,9+7,4)*1,2	m^2	36,840	
				RAZEM	36,840
2	45233222-1	C2 - wzdłuż rzędu B			
9 d.2	TZKNBK II -37	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - średnia szerokość 1,10 m	m^2		
		(3,6+8+8,2+8,1+7,4)*1,2	m^2	42,360	
				RAZEM	42,360
10 d.2	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.9*0,1	m^3	4,236	
				RAZEM	4,236
11 d.2	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 24 cm - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		poz.9	m^2	42,360	
				RAZEM	42,360
12 d.2	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		(poz.9/1,1)*2	m	77,018	
				RAZEM	77,018
13 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.12	m^3	3,466	
				RAZEM	3,466
14 d.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(3,6+8+8,2+8,1+7,4)*2	m	70,600	
				RAZEM	70,600
15 d.2	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		(3,6+8+8,2+8,1+7,4)*0,8	m^2	28,240	
				RAZEM	28,240
16 d.2	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		(3,6+8+8,2+8,1+7,4)*0,8	m^2	28,240	
				RAZEM	28,240
17 d.2	KNR 2-31 0401-03	Schody terenowe - Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		7*0,8	m	5,600	
				RAZEM	5,600

Norma PRO Wersja 4.56 Nr serviny: 37138

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 2-31 0402-04	Schody terenowe - Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.17	m^3	0,252	
				RAZEM	0,252
19 d.2	KNR 2-31 0407-03	Schody terenowe - Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		8*0,8	m	6,400	
				RAZEM	6,400
3	**45233222-1**	**C2 - rząd 4-5**			
20 d.3	TZKNBK II -37	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		42,5*1,2	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000
21 d.3	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.20*0,1	m^3	5,100	
				RAZEM	5,100
22 d.3	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 24 cm - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		poz.20	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000
23 d.3	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		42,5*2	m	85,000	
				RAZEM	85,000
24 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.23	m^3	3,825	
				RAZEM	3,825
25 d.3	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		42,5*2	m	85,000	
				RAZEM	85,000
26 d.3	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		42,5*0,8	m^2	34,000	
				RAZEM	34,000
27 d.3	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		42,5*0,8	m^2	34,000	
				RAZEM	34,000
4	**45233222-1**	**C2 - rząd 6-7**			
28 d.4	TZKNBK II -37	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		43*1,2	m^2	51,600	
				RAZEM	51,600
29 d.4	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.28*0,1	m^3	5,160	
				RAZEM	5,160
30 d.4	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 24 cm - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		poz.28	m^2	51,600	
				RAZEM	51,600
31 d.4	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		43*2	m	86,000	
				RAZEM	86,000
32 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.31	m^3	3,870	
				RAZEM	3,870
33 d.4	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		43*2	m	86,000	
				RAZEM	86,000
34 d.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		43*0,8	m^2	34,400	
				RAZEM	34,400

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37138

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		43*0,8	m^2	34,400	
				RAZEM	34,400
5	**45233222-1**	**C2 - rząd 8-9**			
36 d.5	TZKNBK II -37	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		42,5*1,2	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000
37 d.5	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.36*0,1	m^3	5,100	
				RAZEM	5,100
38 d.5	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 24 cm - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		poz.36	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000
39 d.5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		42,5*2	m	85,000	
				RAZEM	85,000
40 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.39	m^3	3,825	
				RAZEM	3,825
41 d.5	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		42,5*2	m	85,000	
				RAZEM	85,000
42 d.5	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		42,5*0,8	m^2	34,000	
				RAZEM	34,000
43 d.5	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		42,5*0,8	m^2	34,000	
				RAZEM	34,000
6	**45233222-1**	**C2 - rząd 10-11**			
44 d.6	TZKNBK II -37	Zerwanie nawierzchni z płyt chodnikowych na podsypce cementowo-piaskowej - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		42,5*1,2	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000
45 d.6	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobetonowych i żelbetowych na odległość do 1 km	m^3		
		poz.44*0,1	m^3	5,100	
				RAZEM	5,100
46 d.6	KNR 2-31 0101-05 0101-06	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 24 cm - średnia szerokość 1,20 m	m^2		
		poz.44	m^2	51,000	
				RAZEM	51,000
47 d.6	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m		
		42,5*2	m	85,000	
				RAZEM	85,000
48 d.6	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża z oporem	m^3		
		0,3*0,15*poz.47	m^3	3,825	
				RAZEM	3,825
49 d.6	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		42,5*2	m	85,000	
				RAZEM	85,000
50 d.6	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Podbudowa betonowa 5 MPa - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m^2		
		42,5*0,8	m^2	34,000	
				RAZEM	34,000
51 d.6	KNR 2-31 0502-03	Chodniki z płyt betonowych 40x40x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3-5 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m^2		
		42,5*0,8	m^2	34,000	
				RAZEM	34,000

Norma PRO Wersja 4.56 Nr seryjny: 37138